PARTIDA 1 · URBANIZACIÓN FASE 1 · CAPEX

Caminos interiores

Respaldo de Gasto · Mapeo LUC: items 15

LÍNEA	MONTO CLP	EQUIV. EUR	% FACILIDAD
UF 01 / 19	CLP $ 300M	EUR 288.462	14.4%

EMISOR DEL DOCUMENTO

Forestal Valle Escondido SpA
RUT 77.XXX.XXX-K · Domiciliada en Curicó, Chile
Representante legal · Felipe Rojas Pizarro
ir@ofertaterrenos.cl · +56 9 6 200 00 00

METADATOS

LÍNEA
UF 01 / 19

NATURALEZA
CAPEX

PARTIDA
1 · Urbanización Fase 1

MONTO
CLP $ 300M

EQUIV. EUR
EUR 288.462

% FACILIDAD
14.40%

MAPEO LUC
15

Propósito de la línea

Movimiento de tierra, sub-base de ripio estabilizado, compactación con rodillo y construcción de cunetas en los ejes interiores que conectan los lotes de las hijuelas 7, 8 y 10.

Supuestos y unidades de costo

- Aprox. 6,5 km lineales de camino interior · ancho faja 6 m
- Movimiento de tierras: ~12.000 m³ a CLP 8.500/m³
- Estabilizado granular: ~9.500 m³ a CLP 14.000/m³
- Cunetas y obras de drenaje menor: CLP 35M

Proveedores / contrapartes referenciales

Constructora regional (Curicó / Talca) · Empresa de áridos certificada

Documentos de respaldo (entrega bajo NDA)

- Presupuesto desglosado de constructora local (formato cubicación)
- Plano de planta y perfil longitudinal aprobado por ITO
- 3 cotizaciones comparables de movimiento de tierras
- Contrato llave en mano o por administración delegada

Cómo entregar este respaldo

Los originales (cotizaciones firmadas, contratos, presupuestos y RUT del proveedor) se intercambian bajo NDA en el data room privado. Cita siempre el código UF-01 y el monto referencial CLP $ 300M (EUR 288.462). Contacto: ir@ofertaterrenos.cl.