PARTIDA 1 · URBANIZACIÓN FASE 1 · CAPEX

Acceso principal Ruta J-70 y obras de arte

Respaldo de Gasto · Mapeo LUC: items 15

LÍNEA	MONTO CLP	EQUIV. EUR	% FACILIDAD
UF 02 / 19	CLP $ 60M	EUR 57.692	2.9%

EMISOR DEL DOCUMENTO

Forestal Valle Escondido SpA
RUT 77.XXX.XXX-K · Domiciliada en Curicó, Chile
Representante legal · Felipe Rojas Pizarro
ir@ofertaterrenos.cl · +56 9 6 200 00 00

METADATOS

LÍNEA
UF 02 / 19

NATURALEZA
CAPEX

PARTIDA
1 · Urbanización Fase 1

MONTO
CLP $ 60M

EQUIV. EUR
EUR 57.692

% FACILIDAD
2.90%

MAPEO LUC
15

Propósito de la línea

Empalme del camino principal con la Ruta J-70 (alcantarillas, badenes, manejo de aguas lluvias) y resolución MOP / DV para acceso definitivo.

Supuestos y unidades de costo

- Alcantarilla armco ø 1.000 mm + cabezales: CLP 22M
- Carpeta de aproximación asfáltica 60 m × 6 m: CLP 18M
- Trámite Resolución de Acceso DV / MOP: CLP 8M
- Señalética vial y demarcación: CLP 12M

Proveedores / contrapartes referenciales

Vialidad MOP (autorización) · Constructora con experiencia vial

Documentos de respaldo (entrega bajo NDA)

- Permiso/Resolución de Acceso Vialidad MOP
- Cotización proveedor alcantarillas (Armco / Tigre)
- Presupuesto carpeta asfáltica e instalación de faena

Cómo entregar este respaldo

Los originales (cotizaciones firmadas, contratos, presupuestos y RUT del proveedor) se intercambian bajo NDA en el data room privado. Cita siempre el código UF-02 y el monto referencial CLP $ 60M (EUR 57.692). Contacto: ir@ofertaterrenos.cl.