PARTIDA 1 · URBANIZACIÓN FASE 1 · CAPEX

Electrificación · extensión media tensión CGE

Respaldo de Gasto · Mapeo LUC: items 17

LÍNEA	MONTO CLP	EQUIV. EUR	% FACILIDAD
UF 03 / 19	CLP $ 300M	EUR 288.462	14.4%

EMISOR DEL DOCUMENTO

Forestal Valle Escondido SpA
RUT 77.XXX.XXX-K · Domiciliada en Curicó, Chile
Representante legal · Felipe Rojas Pizarro
ir@ofertaterrenos.cl · +56 9 6 200 00 00

METADATOS

LÍNEA
UF 03 / 19

NATURALEZA
CAPEX

PARTIDA
1 · Urbanización Fase 1

MONTO
CLP $ 300M

EQUIV. EUR
EUR 288.462

% FACILIDAD
14.40%

MAPEO LUC
17

Propósito de la línea

Extensión de red de media tensión 15 kV CGE, postación, transformadores y empalmes monofásicos por lote. Partida crítica de plazo (gestión temprana).

Supuestos y unidades de costo

- Extensión MT 15 kV: ~2,8 km a CLP 65M/km
- 2 transformadores MT/BT 75 kVA: CLP 22M
- Postación y herrajes: CLP 38M
- Empalmes monofásicos referenciales 177 lotes (proporcional Fase 1)

Proveedores / contrapartes referenciales

CGE Distribución · Contratista eléctrico autorizado SEC

Documentos de respaldo (entrega bajo NDA)

- Carta de factibilidad eléctrica CGE (vigente)
- Presupuesto oficial CGE / contratista eléctrico autorizado
- Proyecto eléctrico timbrado SEC
- Cronograma de ejecución CGE (TAT)

Cómo entregar este respaldo

Los originales (cotizaciones firmadas, contratos, presupuestos y RUT del proveedor) se intercambian bajo NDA en el data room privado. Cita siempre el código UF-03 y el monto referencial CLP $ 300M (EUR 288.462). Contacto: ir@ofertaterrenos.cl.