PARTIDA 1 · URBANIZACIÓN FASE 1 · CAPEX

Solución de agua · norias / APR / matriz

Respaldo de Gasto · Mapeo LUC: items 17

LÍNEA	MONTO CLP	EQUIV. EUR	% FACILIDAD
UF 04 / 19	CLP $ 120M	EUR 115.385	5.8%

EMISOR DEL DOCUMENTO

Forestal Valle Escondido SpA
RUT 77.XXX.XXX-K · Domiciliada en Curicó, Chile
Representante legal · Felipe Rojas Pizarro
ir@ofertaterrenos.cl · +56 9 6 200 00 00

METADATOS

LÍNEA
UF 04 / 19

NATURALEZA
CAPEX

PARTIDA
1 · Urbanización Fase 1

MONTO
CLP $ 120M

EQUIV. EUR
EUR 115.385

% FACILIDAD
5.80%

MAPEO LUC
17

Propósito de la línea

Construcción de norias y/o punteras comunitarias, estanques de acumulación y matriz de distribución, alineado con CIP municipal y derechos DGA.

Supuestos y unidades de costo

- 2 norias profundas (40 m) con bomba sumergible: CLP 48M
- Estanques elevados 25 m³ × 2: CLP 22M
- Matriz HDPE 63 mm: ~3 km a CLP 12M/km
- Trámite derechos de aprovechamiento DGA: CLP 14M

Proveedores / contrapartes referenciales

Empresa de sondajes regional · DGA (autorización)

Documentos de respaldo (entrega bajo NDA)

- Certificado de Informaciones Previas (CIP) municipal
- Inscripción de derechos de aprovechamiento DGA
- Análisis físico-químico y bacteriológico (Lab. acreditado)
- Presupuesto perforación + equipamiento

Cómo entregar este respaldo

Los originales (cotizaciones firmadas, contratos, presupuestos y RUT del proveedor) se intercambian bajo NDA en el data room privado. Cita siempre el código UF-04 y el monto referencial CLP $ 120M (EUR 115.385). Contacto: ir@ofertaterrenos.cl.