PARTIDA 1 · URBANIZACIÓN FASE 1 · CAPEX

Deslindes, amojonamiento e hitos georreferenciados

Respaldo de Gasto · Mapeo LUC: items 18

LÍNEA	MONTO CLP	EQUIV. EUR	% FACILIDAD
UF 06 / 19	CLP $ 30M	EUR 28.846	1.4%

EMISOR DEL DOCUMENTO

Forestal Valle Escondido SpA
RUT 77.XXX.XXX-K · Domiciliada en Curicó, Chile
Representante legal · Felipe Rojas Pizarro
ir@ofertaterrenos.cl · +56 9 6 200 00 00

METADATOS

LÍNEA
UF 06 / 19

NATURALEZA
CAPEX

PARTIDA
1 · Urbanización Fase 1

MONTO
CLP $ 30M

EQUIV. EUR
EUR 28.846

% FACILIDAD
1.40%

MAPEO LUC
18

Propósito de la línea

Materialización física de los deslindes de cada lote mediante hitos de concreto y placas georreferenciadas con GPS submétrico, base para la inscripción CBR.

Supuestos y unidades de costo

- 177 lotes × 4 vértices promedio: ~700 hitos
- Hito de concreto + placa: CLP 28.000 c/u
- Levantamiento GPS submétrico: CLP 8M
- Acta de entrega por lote: CLP 2M

Proveedores / contrapartes referenciales

Topógrafo registrado MOP · Proveedor de hitos prefabricados

Documentos de respaldo (entrega bajo NDA)

- Informe de topógrafo registrado
- Archivo CAD / SHP con coordenadas WGS84 y UTM 19S
- Acta de entrega por lote firmada

Cómo entregar este respaldo

Los originales (cotizaciones firmadas, contratos, presupuestos y RUT del proveedor) se intercambian bajo NDA en el data room privado. Cita siempre el código UF-06 y el monto referencial CLP $ 30M (EUR 28.846). Contacto: ir@ofertaterrenos.cl.